

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - Α΄

[ΥΛΙΚΑ (ξυλεια, σιδερα, τσιμέντα κλπ.)]

Ορειβατική Διαδρομή 1: «Μύλοι Λιτοχώρου - Πριόνια - Ορ. Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός»

Είδος ολικού / εργασίας 	Πελεκητή ξυλεια καστανιάς (m³)	Πελεκητή ξυλεια καστανιάς (tn)	Σιδερένιοι ράβδοι/ τζινέτια (τμχ.)	Σιδερένιοι ράβδοι/ τζινέτια (tn)	Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες (m³)	Αδιαμόρφωτη ξυλεια καστανιάς (m³)	Αδιαμόρφωτη ξυλεια καστανιάς (tn)	Μόρφωση επιφάνειας εδάφους (στρ.)	Όγκος ξηρολιθοδομών (m³)	Επιφάνεια λιθοριπών (m²)	Βάρος ξηρολιθοδομών (tn)	Βάρος λιθοριπών (tn)	Σκορόδεμα κατηγορίας C20/25 (m³ & tn)
Κατηγορία Έργου/ εργασίας 													
Α. Ξύλινα προστατευτικά κιγκλιδώματα	15,89	14,30	2.401,00	1,51	6,41	--	--	--	--	--	--	--	
Β. Ξύλινες βαθμίδες/ σκαλοπάτια	--	--	1.400,00	0,88	--	4,12	3,71	0,525	--	--	--	--	--
Γ. Ξηρολιθοδομές	--	--	--	--	35,05	--	--	--	63,00	70,10	144,90	32,25	21,03 m³ & 42,06 tn
Z1. Ξύλινα Γεφύρια (κατασκευή)	135,00	121,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Z2. Ξύλινα Γεφύρια (καθαίρεση/ απομάκρυνση)	--	--	--	--	--	[150,00] (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)	[127,50] (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)	--	--	--	--	--	--

Ορειβατική Διαδρομή 2: «Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου - Λάκκος (π. Ενιπέας) - Μύλοι Λιτοχώρου »

Α. Ξύλινα προστατευτικά κιγκλιδώματα	3,45	3,11	520,00	0,33	1,39	--	--	--	--	--	--	--	
Β. Ξύλινες βαθμίδες/ σκαλοπάτια	--	--	200,00	0,13	--	0,59	0,53	0,075	--	--	--	--	--
Γ. Ξηρολιθοδομές	--	--	--	--	20,05	--	--	--	36,00	40,10	82,80	18,45	12,03 m³ & 24,06 tn
ΣΥΝΟΛΟ:	154,34 m³	138,91 tn	4.521,00 τμχ.	2,85 tn	62,90 m³	4,71 m³	4,24 tn	0,60 στρ.	99,00 m³	110,20 m²	227,70 tn	50,70 tn	33,06 m³ & 66,12 tn

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - Β΄

[ΕΡΓΑΣΙΕΣ (φορτοεκφορτώσεις/μεταφορές υλικών, κατασκευές/τοποθετήσεις υλικών, καθαιρέσεις, εκσκαφές κλπ.)]

Ορειβατική Διαδρομή 1: «Μύλοι Λιτοχώρου - Πριόνια - Ορ. Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός»

Κατηγορία Έργου /εργασίας	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου με τα χέρια (tn)	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ζώων μεταφοράς με τα χέρια (tn)	Μεταφορά υλικών με ζώα (tn*αριθ.10 0m)	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (tn*km)	Αναμονή ζώου σε καθορισμένο σημείο για φόρτωση ή εκφόρτωση - σταλία (αναμονές)	Αποξήλωση ξόλινων κιγκλιδωμάτων (m³)	Αποξήλωση ξόλινου φέροντος οργανισμού (m³)	Κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση βαθμίδων / σκαλοπατιών (τμχ.)	Έμψη ξόλινων πασσάλων (μμ)	Εργασίες χρωματισμού μεταλλικής γέφυρας (m²)	Κατασκευή και πλήρη τοποθέτηση ξόλινης περίφραξης (m)	Εργασίες κατασκευής δέκα (10) ξόλινων γεφυριών (m³)	Εργασίες βελτίωσης βατότητας των δύο (2) Ορειβατ. Διαδρομών (m)
Είδος υλικού/ εργασίας													
A. Πελεκητή ξυλεία καστανιάς ξόλινων κιγκλιδωμάτων	14,30	14,30	14.102,88 (το 85% των συνολικώ ν μεταφορώ ν υλικών με ζώα αφορά στην Ορειβατικ ή Διαδρομή 1)	6.113,16 (το 90% των συνολικών μεταφορών υλικών με αυτοκίνητα αφορά στην Ορειβατική Διαδρομή 1)	6,00	--	--	--	160,20	--	400	--	2.000,00
B. Σιδερένιοι ράβδοι / τζινέτια	2,39	2,39				--	--	--	--		--	--	
Γ. Αδιαμόρφωτη ξυλεία καστανιάς ξόλινων βαθμίδων / σκαλοπατιών	3,71	3,71				--	--	350	--		--	--	
Δ. Ξόλινα Γεφύρια (κατασκευή)	121,50	121,50				--	--	--	--		--	135,00	
Ε. Ξόλινα Γεφύρια (καθαίρεση / απομάκρυνση)	127,50	127,50				50	100	--	--		--	--	
Ζ. Σκουρόδεμα κατηγορίας C20/25	42,06	42,06				--	--	--	--		--	--	

Ορειβατική Διαδρομή 2: «Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου – Λάκκος (π. Ενιπέας) – Μόλοι Λιτοχώρου »

Α. Πελεκητή ξυλεία καστανιάς ξύλινων κιγκλιδωμάτων	3,11	3,11	2.488,74 (το 15% των συνολικώ ν μεταφορώ ν υλικών με ζώα αφορά στην Ορειβατικ ή Διαδρομή 2)	679,24 (το 10% των συνολικών μεταφορών υλικών με αυτοκίνητα αφορά στην Ορειβατική Διαδρομή 2	1,00	--	--	--	34,8	150	87	--	548,80
Β. Σιδερένιοι ράβδοι / τζινέτια	0,46	0,46				--	--	--	--		--	--	
Γ. Αδιαμόρφωτη ξυλεία καστανιάς ξύλινων βαθμίδων / σκαλοπατιών	0,53	0,53				--	--	50	--		--	--	
Δ. Ξύλινα Γεφύρια (κατασκευή)	--	--				--	--	--	--		--	--	
Ε. Ξύλινα Γεφύρια (καθαίρεση / απομάκρυνση)	--	--				--	--	--	--		--	--	
Ζ. Σκουρόδεμα κατηγορίας C20/25	24,06	24,06				--	--	--	--		--	--	
ΣΥΝΟΛΟ:	339,62 tn	339,62 tn	16.591.62 tn*αριθ. 100m	6.792.40 tn*km	7,00 αναμονές	50 m³	100 m³	400 τεμ.	195,00 μμ	150,00 m²	487,00 m	135,00 m³	2.548,80 m

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - Γ΄
[ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ]

Ορειβατική Διαδρομή 1: «Μύλοι Λιτοχώρου - Πριόνια - Ορ. Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός»

Είδος προμήθειας / εργασίας	Κατασκευή και τοποθέτηση κυλινδρικών κάδων απορριμμάτων (τμχ.)	Κατασκευή και τοποθέτηση τραπεζοπαγκών (τμχ.)	Κατασκευή και τοποθέτηση παραδοσιακών καθιστικών (τμχ.)	Κατασκευή ξύλινων δομικών στοιχείων (τμχ.)	Κατασκευή δίκλινου ξύλινου ορθογωνίου στεγάστρου / κιόσκι (τμχ.)	Κατασκευή εξαγωνικού ξύλινου στεγάστρου / κιόσκι (τμχ.)	Αποκατάσταση/ αντικατάσταση οκταγωνικού ξύλινου στεγάστρου / κιόσκι (τμχ.)	Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης πινακίδας υποδοχής (τμχ.)	Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής πινακίδας ενημέρωσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (συμπ. στόλος στήριξης) (τμχ)	Προμήθεια και τοποθέτηση αντιολισθηρής στρώσης σε τσιμεντένια σκαλοπάτια (εφαρμογές/τμχ.)
	3,00	1,00	5,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	40,00	3,00
Ορειβατική Διαδρομή 2: «Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου - Λάκκος (π. Ενιπέας) - Μύλοι Λιτοχώρου »										
	3,00	2,00	5,00	--	--	2,00	--	1,00	10,00	--
ΣΥΝΟΛΟ:	6,00 τεμ	3,00 τεμ.	10,00 τεμ.	2,00 τεμ.	1,00 τεμ.	3,00 τεμ.	1,00 τεμ.	4,00 τεμ.	50,00 τεμ.	3,00 εφαρμογές